

2020 年达州市市级重大政府投资计划和 重大投资项目情况的说明

一、达州机场迁建项目

（一）项目概况

达州机场迁建项目是全国“十二五”期间新增的四个迁建机场之一，也是我市重点推进的重大项目之一。该工程按满足 2025 年旅客吞吐量 85 万人次、货邮吞吐量 8000 吨的目标设计，飞行等级指标为 4C。主要建设内容包括：建设 1 条长 2600 米、宽 45 米的跑道，跑道主降方向设置 I 类精密进近系统，次降方向设置 B 型简易灯光系统；建设 9000 平方米的航站楼及 8 个 C 类机位的站坪，配套建设空管、供油、消防救援、供电、给排水等设施。项目估算投资 18.84 亿元，其中：国家发展改革委安排中央预算内投资 3.43 亿元、民航局安排民航发展基金 6.43 亿元，其余资金由我市自筹。

（二）进展情况

截止 2020 年底，该项目已完成屋面网架拼装提升，航管楼及塔台等附属楼建筑主体已封顶，场道土石方工程已通过竣工验收，道面工程完成 80%。

（三）2020 年执行情况

2020 年拨付该项目工程建设资金 22725 万元。

二、土溪口水库工程

（一）项目概况

土溪口水库是国家 2016 年确定的 172 个重点项目之一，施工总工期为 55 个月，核定工程静态总投资 421267 万元，总投资 424353 万元，其中工程部分投资 215813 万元，建设征地移民补偿投资 190141 万元，环境保护工程投资 10092 万元，水土保持工程投资 5221 万元。

（二）进展情况

大坝至进水口交通洞混凝土砌筑；复建公路部分标段完成隧道贯通，路基开挖及挡墙浇筑，桥柱浇筑；部分完成坝基清理、坝后消能防冲系统、生态放水东、灌浆及排水平洞、发电引水洞、发电厂房、施工交通洞土石方开挖及支护。

（三）2020 年执行情况

2020 年拨付该项目工程建设资金 24532 万元。

三、达州市机场大道 PPP 项目

（一）项目概况

达州市机场大道项目是市委、市政府确定的全市 30 个重点项目之一，也是达州机场迁建工程的重要配套工程，同时被列为四川省重点工程项目之一。该项目采用 PPP 模式建设，由达州交投集团和中交一航局共同组建达州中交建设投资有限公司负责项目的投融资、建设及运营。工程建设任务由中交一航局承建。机场大道项目呈南北走向，项目位于达州市达川区和达州高新区，全长 12.32km，按双向 8 车道城市主干道设计，设计时速 60km/h，

路基宽度为 40m-50m。建设内容为：道路、桥涵、给排水、交安设施、照明、景观工程及相应市政配套工程等。项目静态总投资 29.54 亿元。建设期 2 年，运营期 15 年。

（二）进展情况

截至 2020 年底，项目路基挖方累计完成 93.5%，路基填方累计完成 91.8%，涵洞累计完成 84.3%；桥梁工程下部结构累计完成 100%，累计箱梁架设完成 92.2%，完成现浇箱梁 7 跨，累计完成 74.02%。

（三）2020 年执行情况

2020 年，该项目拨付 PPP 投融资资金 68885 万元。