

2021年达州市市级重大投资项目情况表

单位：万元

项目名称	建设性质	建设年限	总投资	年初预算数	调整预算数	决算数	建设内容		备注
							建设总规模	2021年建设内容	
达州机场迁建项目	续建	2018-2022	191127	22725		22725	建设1条长2600米、宽45米的跑道，跑道主降方向设置Ⅰ类精密进近系统，次降方向设置B型简易灯光系统；建设9000平方米的航站楼及8个C类机位的站坪，配套建设空管、供油、消防救援、供电、给排水等设施	达州迁建机场工程项目包含道面及围界围场路工程，飞行区供电及助航灯光工程，空管工程，飞行区消防工程，供油工程，弱电系统工程、民航专用设备采购及安装（工艺设备）标段、特种车辆、安检值班室及货运区工艺设备采购标段和场道土石方与地基处理及排水工程。	达州机场建设有限公司
达州市土溪口水库	续建	2018-2023	424352.7	45000		45000	水库正常蓄水位562m，死水位526m，汛期限制水位526m，设计洪水位562.5m，校核洪水位562.8m。水库总库容1.6亿立方米，防洪库容1.05亿立方米。电站装机57兆瓦，多年平均发电量1.71亿千瓦时。工程建设永久征收土地7063亩，临时征用土地914亩；需搬迁人口2590人，拆迁各类房屋面积12.97万平方米；淹没影响省道22公里，10千伏输电线路28公里，通信线路186公里，广播电视线路36公里。	主要完成坝基高程33.3m以上及坝后消能防冲系统高程437m以上土石方明挖工作；完成左岸高程466m以上盐溶角砾岩处理施工；发电引水洞洞挖及临时支护全部完成，混凝土二次衬砌完成397m，完成发电厂房高程444.8m以上土石方开挖及支护；鲢鱼泉2#主管道追踪清挖封堵全部完成；完成右岸顶层、中层、底层灌浆及排水平洞、大坝至进水口交通洞混凝土衬砌施工；完成坝基固结灌浆32000m、大坝垫层混凝土浇筑2921m ³ ；征收鱼类增殖站土地36.9亩，签订移民房屋搬迁协议60户，启动渡口新街安置点基础设施建设	四川省土溪口水库管理局